

**PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNEGO W  
BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM  
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO W  
CZĘSTOCHOWIE SP.Z O.O. CZĘSTOCHOWA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 30**

Istniejące, ogólnodostępne pomieszczenie higieniczno-sanitarne zlokalizowane na parterze (przy klatce schodowej) projektuje się jako dwie osobne toalety : w.c. dla niepełnosprawnych z dojazdem od strony dziedzińca budynku i w.c. ogólnodostępne z dojściem od strony holu głównego oraz od strony dziedzińca budynku.

Zakres robót obejmuje wyburzenie istniejących kabin, wyburzenie części ścianki działowej, poszerzenie w ścianie nośnej otworów drzwiowych do toalet , wygrodenienie toalet poprzez domurowanie części ścianki działowej gr. 19 cm , montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na stalowym stelażu, dwustronnych, wygłuszonych wełną mineralną grubości 7,5 cm .

Przy wykonywaniu robót remontowych należy pamiętać że :

1. Przy poszerzaniu otworów drzwiowych w ścianie nośnej należy podstępować strop z obu stron ściany (wg odrębnego opracowania)
2. Nad otworami drzwiowymi należy wykonać nadproże (4 L ) systemowe (wg odrębnego opracowania)
3. Kabina toalety ogólnodostępnej po ułożeniu płytek ściennych powinna mieć wymiary minimalne 100 cm (szerokość) / 110 cm (długość)
4. Drzwi do w.c. dla niepełnosprawnych należy zabudować bez progu. Zaleca się zamocowanie na drzwiach uchwytów dla niepełnosprawnych
5. W w.c. dla niepełnosprawnych należy zamontować przy misce ustępowej i umywalce uchwyty ułatwiające korzystanie z w.c.
6. W przedmiarze robót założono płytki ścienne do sufitu. Minimalna wysokość płytek w w.c. 2,0 m

Opracował : Sławomir Gonera