

Częstochowa, dnia 5 lutego 2013 roku

L. Dz. 323 /RZI/2013
Sprawa nr Z/22/RZI/2012

*Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie remontu
dachu hali głównej zajezdni
tramwajowej*

Zgodnie z § 13 pkt 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Zamawiający informuje, iż w dniach **1 lutego 2013 r.**, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie remontu dachu hali głównej zajezdni tramwajowej wpłynęły do Zamawiającego zapytania o następującej treści:

ZAPYTANIE 1:

W związku z postępowaniem przetargowym "Remont dachu hali głównej zajezdni tramwajowej, etap I", proszę o potwierdzenie bądź korektę stosowanej izolacji:

- pozycja 58 - płyty termozgrzewalne gr. 5 cm - TERM PIR AL 5cm,
- pozycja 59 - kliny z termoizolacji gr. 5 cm - TERM PIR AL 5cm,
- pozycja 74 - płyty termoizolacyjne gr. 5 cm - TERM PIR AL 5cm,
- pozycja 77 - płyty termoizolacyjne gr. 5 cm - TERM PIR AL 5cm,
- pozycja 82 - płyty termoizolacyjne gr. 5 cm - TERM PIR AL 5cm
- pozycja 83 - płyty termoizolacyjne gr. 12 cm - TERM PIR AL 12cm,
- pozycja 84 - płyty termoizolacyjne gr. 4 cm - TERM PIR AL 4cm,
- pozycja 85 - płyty termoizolacyjne gr. 10 cm - TERM PIR AL 10cm,
- pozycja 86 - płyty termoizolacyjne gr. 7 cm - TERM PIR AL 7cm,
- pozycja 90 - płyty termoizolacyjne gr. 12 cm - TERM PIR AL 12cm.

W opisie występują również płyty PIR w okładzinach z włókna szklanego gr. 4cm - proszę o wskazanie pozycji kosztorysowej. Czy istnieje zastosowania zwykłego styropianu? Zamiennie z płytami termoizolacyjnymi PIR.

ODPOWIEDŹ:

Izolacje w poz. 58, 59, 74 i 90 są prawidłowe natomiast w poz. 77, 82, 83, 84, 85, 86 zamiast płyt TERM PIR AL należy przyjąć płyty PIR w okładzinie z włókna szklanego. Grubości płyt podane są właściwie. Nie dopuszcza się stosowania styropianu zwykłego zamiennie z płytami termoizolacyjnymi PIR.

ZAPYTANIE 2:

W związku z postępowaniem przetargowym "Remont dachu hali głównej zajezdni tramwajowej, etap I", proszę wyjaśnienie które oraz jaka ilość okien (pozycja 80) będzie rozwierana oraz uchylno- rozwierana .

ODPOWIEDŹ:

Okna w obiekcie (typu 06 - 2,85/1,39 szt.60 oraz typu 08 - 4,92/1,39 szt.6) zgodnie z projektem architektury z PCV nieotwieralne. Okna są bez wentylatorów. Punkt 1.2 Przedmiaru Robót - "Instalacja wentylatorów" będzie realizowany w II etapie remontu hali warsztatowo-socjalnej. W pierwszym etapie podczas remontu hali remontów bieżących i hali remontów kapitałnych nie należy ich uwzględniać.

Wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich wykonawców.

Wobec braku przesłanki przesunięcia terminu składania ofert, o której mowa w art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony z dnia 08 czerwca 2010 roku – Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759), Zamawiający nie przesuwają terminu składania ofert wyznaczonego na dzień 7 lutego 2013 r. godz. 11.00. Termin otwarcia ofert 7 lutego 2013 r. godz. 12.00.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Zastępca Prezesa Zarządu  Robert Madej	 Prezes Zarządu Roman Bolczyk
---	---

.....