
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wydział Utrzymania Infrastruktury - wymiana stolarki okiennej
ADRES INWESTYCJI : MPK w Częstochowie Spółka z o. o., 42-216 Częstochowa Al. Niepodległości 30
INWESTOR : MPK w Częstochowie Spółka z o. o.
ADRES INWESTORA : 42-216 Częstochowa Al. Niepodległości 30
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2013

WYKONAWCA :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 48	m ² m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
2	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru parapetów wewnętrznych 1.17*16	m m	18.720	
				RAZEM	18.720
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne 1.0*0.27*14+1.15*0.27*2	m ² m ²	4.401	
				RAZEM	4.401
4	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1.08*1.95*2	m ² m ²	4.212	
				RAZEM	4.212
6	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego (materiałów z rozbiórki) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.6	m ³ m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
7	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 1.6	m ³ m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
8	d.1 kalk. własna	Koszt składowania gruzu na wysypisku 1.6	m ³ m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
9	KNR 0-19 d.1 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2 0.95*1.73*14+1.08*1.95*2	m ² m ²	27.221	
				RAZEM	27.221
10	KNR 4-01 d.1 0705-02 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - wyrównanie podłoża pod parapety wewnętrzne 0.95*1.73*14+1.08*1.95*2	m m	27.221	
				RAZEM	27.221
11	KNR 4-01 d.1 0321-01	Osadzenie parapetów wewnętrznych z PCV dł. 1,17 m, szer. 0,27 cm 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
12	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - uzupełnienie tynku pod parapetami wewnętrznymi 0.95*1.73*14+1.08*1.95*2	m m	27.221	
				RAZEM	27.221
13	KNR 2-02 d.1 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - parapety 1.0*0.2*14+1.15*0.2*2	m ² m ²	3.260	
				RAZEM	3.260
14	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej parapetów o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 1.0*0.27*14+1.15*0.27*2	m ² m ²	4.401	
				RAZEM	4.401